

니드 인테리어 | 대표 이대수
경기도 이천시 향교로82번길 15(창전동) | 458-14-03090 | 010-2028-2114



상 세 견 적 서

현장	한솔솔파크 306동 502호 귀하
견적일	2026년 11월 9일
공사기간	총 20일 예상

자재비	17,468,950 원	노무비	13,263,400 원
경비(식대·폐기물 등)	1,605,000 원	일반관리비·이윤	2,704,650 원
부가세(10%)	3,504,200 원	부가세 포함	38,546,200 원

총 공급가액 (부가세 별도) ₩ 35,042,000 (부가세 포함 ₩ 38,546,200)

No	품명	브랜드·모델 / 규격	수량	단위	단가	자재비	노무비	경비	금액	사진
철거						**0**	**1,500,000**	**840,000**	**2,451,000**	
1	철거 인건비	철거공 3인 × 2일 / 화장대·부엌장·아일랜드·걸레받이·기존등·강화마루·욕실 2곳·욕조	6	인·일	250,000		1,500,000		**1,500,000**	 철거공 3인 × 2일
2	폐기물 처리	1톤 차량 반출·처리 (강화마루·욕실 타일 포함)	3	대	250,000			750,000	**750,000**	 1톤 차량 반출·처리 (강화마루·욕실 타일 포함)
3	식대	철거 6인·일	6	인·일	15,000			90,000	**90,000**	
	일반관리비·이윤								**111,000**	
목공 (천장 평탄화·아트월·걸레받이)						**476,400**	**1,160,000**	**60,000**	**1,711,000**	
4	석고보드	KCC 일반 석고보드 9.5T 900×1800 / 거실 천장 평탄화 + 아트월 덧방	24	장	4,300	103,200			**103,200**	 KCC 일반 석고보드 9.5T 900×1800
5	각재	다루끼 30×30×3600 / 천장 레벨 작업	4	단	30,000	120,000			**120,000**	 다루끼 30×30×3600
6	걸레받이	4전 걸레받이 (40mm) 화이트 2.4m / 약 100m	42	본	4,600	193,200			**193,200**	 4전 걸레받이 (40mm) 화이트 2.4m
7	목공 부자재	피스·타카핀·본드	1	식	60,000	60,000			**60,000**	 피스·타카핀·본드
8	목수 인건비	목수 2인 × 1.5일 / 천장 평탄화·아트월·걸레받이	3	인·일	320,000		960,000		**960,000**	
9	목공 조공	조공 1인 × 1일	1	인·일	200,000		200,000		**200,000**	
10	식대	목공 4인·일	4	인·일	15,000			60,000	**60,000**	
	일반관리비·이윤								**14,600**	
도배						**807,450**	**1,740,000**	**90,000**	**2,640,000**	
11	실크 벽지	신한벽지 실크 15130-1 화이트 / 공급 33평	15	롤	43,830	657,450			**657,450**	신한벽지 실크 15130-1 화이트
12	도배 부자재	초배지·부직포·풀	1	식	150,000	150,000			**150,000**	 초배지·부직포·풀
13	도배 인건비	도배사 3인 × 2일	6	인·일	290,000		1,740,000		**1,740,000**	
14	식대	도배 6인·일	6	인·일	15,000			90,000	**90,000**	
	일반관리비·이윤								**2,550**	
장판						**1,610,000**	**580,000**	**30,000**	**3,100,000**	
15	장판	LX 엑스컴포트 5.0 크리마마필 그레이 XCF4482 (600×600 타일형) / 약 21평 + 로스	23	평	70,000	1,610,000			**1,610,000**	 LX 엑스컴포트 5.0 크리마마필 그레이 XCF4482 (600×600 타일형)

No	품명	브랜드·모델 / 규격	수량	단위	단가	자재비	노무비	경비	금액	사진
16	장판 인건비	장판 기사 2인 × 1일 / 바닥 양면테이프 시공 포함	2	인·일	290,000		580,000		**580,000**	
17	식대	장판 2인·일	2	인·일	15,000			30,000	**30,000**	
	일반관리비·이윤								**880,000**	
전기·조명						**1,050,000**	**1,200,000**	**60,000**	**2,600,000**	
18	다운라이트	장수램프 LED 확산형 3인치 10W / 주광색	30	개	7,000	210,000			**210,000**	 장수램프 LED 확산형 3인치 10W
19	실링팬	로슬러 프라임 초슬림 실링팬 화이트 / 거실 외 1곳	2	개	325,000	650,000			**650,000**	 로슬러 프라임 초슬림 실링팬 화이트
20	인덕션 전용 회로	20A 차단기 + 4sq 전선 / 분전반에서 단독 배선	1	식	70,000	70,000			**70,000**	 20A 차단기 + 4sq 전선
21	전기 부자재	전선·매입박스·커넥터	1	식	120,000	120,000			**120,000**	 전선·매입박스·커넥터
22	전기 인건비	전기 기사 2인 × 2일 / 타공·배선·실링팬·인덕션 회로	4	인·일	300,000		1,200,000		**1,200,000**	
23	식대	전기 4인·일	4	인·일	15,000			60,000	**60,000**	
	일반관리비·이윤								**290,000**	
주방						**5,760,000**	**1,450,000**	**75,000**	**7,570,000**	
24	씽크대 상·하부장	MJ씽크대 주문제작 / PET 무광 화이트 / 인덕션·매립후드(900)·사각볼·폭포수전 포함	1	식	1,800,000	1,800,000			**1,800,000**	 MJ씽크대 주문제작
25	씽크대 상판	LX 하이막스 소프트 그레이 (G184) / 주방 벽타일 8021과 같은 톤	1	식	750,000	750,000			**750,000**	 LX 하이막스 소프트 그레이 (G184)
26	L자 아일랜드 수납장	MJ씽크대 주문제작 / PET 무광 화이트 (기존 철거 후 신규)	1	식	2,800,000	2,800,000			**2,800,000**	 MJ씽크대 주문제작
27	냉장고장	MJ씽크대 주문제작 상부장 / PET 무광 화이트	1	식	200,000	200,000			**200,000**	 MJ씽크대 주문제작 상부장
28	씽크대 벽타일	8021 밝은 그레이 포세린 800×800 / 약 4㎡ (1박스 2매·1.28㎡)	4	박스	40,000	160,000			**160,000**	 8021 밝은 그레이 포세린 800×800
29	탄성줄눈	쌍곰 퍼펙트라인 소포장 내장줄눈 / 방수·항균 타일줄눈	2	포	25,000	50,000			**50,000**	 쌍곰 퍼펙트라인 내장줄눈
30	가구 설치 인건비	MJ씽크대 설치팀 2인 × 2일 / 씽크대·아일랜드·냉장고장	4	인·일	280,000		1,120,000		**1,120,000**	
31	주방 타일 인건비	타일 기공 1인 × 1일	1	인·일	330,000		330,000		**330,000**	
32	식대	주방 5인·일	5	인·일	15,000			75,000	**75,000**	
	일반관리비·이윤								**285,000**	
욕실 2곳 (철거 후 방수·타일·도기 신규)						**3,363,000**	**3,150,000**	**165,000**	**7,000,000**	
33	방수제	아덱스 WPM003 1액형 탄성 도막방수 16kg	2	통	130,000	260,000			**260,000**	 아덱스 WPM003 1액형 탄성 도막방수 16kg
34	안방 욕실 벽타일	3371 밝은 그레이 300×600 / 약 17㎡	12	박스	20,000	240,000			**240,000**	3371 밝은 그레이 300×600

No	품명	브랜드·모델 / 규격	수량	단위	단가	자재비	노무비	경비	금액	사진
35	안방 욕실 바닥타일	30411 그레이 300×300 / 약 3㎡	3	박스	15,000	45,000			**45,000**	 30411 그레이 300×300
36	거실 욕실 벽타일	3376 밝은 그레이 300×600 / 약 17㎡	12	박스	20,000	240,000			**240,000**	3376 밝은 그레이 300×600
37	거실 욕실 바닥타일	30416 그레이 300×300 / 약 3㎡	3	박스	15,000	45,000			**45,000**	 30416 그레이 300×300
38	탄성줄눈	쌍곰 퍼펙트라인 소포장 내장줄눈 / 방수·항균 타일줄눈	10	포	25,000	250,000			**250,000**	 쌍곰 퍼펙트라인 내장줄눈
39	시멘트·모래	바닥 구배·미장	1	식	120,000	120,000			**120,000**	 바닥 구배·미장
40	실리콘	다우실란트 바이오 707 (욕실용)	2	식	60,000	120,000			**120,000**	 다우실란트 바이오 707 (욕실용)
41	코너비드·재료분리대	알루미늄 ㄴ자	1	식	60,000	60,000			**60,000**	 알루미늄 ㄴ자 (참고 이미지)
42	양변기	아수아 AST-273	2	개	130,000	260,000			**260,000**	아수아 AST-273
43	세면대	아수아 반다리 세면대 ASL-501	2	개	150,000	300,000			**300,000**	 아수아 반다리 세면대 ASL-501
44	세면대 수전	비고(VIGO) VG1001 무광 니켈 원홀	2	개	55,000	110,000			**110,000**	 비고(VIGO) VG1001 무광 니켈 원홀
45	샤워 수전	비고(VIGO) VG-1006SS 무광 스텐 / 슬라이드바 샤워세트	2	개	58,500	117,000			**117,000**	 비고(VIGO) 무광 스텐
46	천장재	SMC 평형천장 무광 300×600 / 1박스 + 몰딩	2	식	180,000	360,000			**360,000**	 SMC 평형천장 무광 300×600
47	욕실장	슬라이드장 댐퍼형 / 폭 1400·1500	2	개	288,000	576,000			**576,000**	 슬라이드장 댐퍼형
48	욕실 액세서리	비고(VIGO) 무광 니켈 / 코너선반·수건걸이·휴지걸이	2	식	130,000	260,000			**260,000**	 수건걸이
49	방수 인건비	방수 기공 1인 × 1일 (2곳)	1	인·일	300,000		300,000		**300,000**	
50	타일 인건비	타일 기공 2인 × 2.5일	5	인·일	330,000		1,650,000		**1,650,000**	
51	타일 조공	조공 1인 × 3일	3	인·일	200,000		600,000		**600,000**	
52	설비 인건비	설비 기사 1인 × 2일 / 도기·수전·천장재·욕실장	2	인·일	300,000		600,000		**600,000**	
53	식대	욕실 11인·일	11	인·일	15,000			165,000	**165,000**	
	일반관리비·이윤								**322,000**	

No	품명	브랜드·모델 / 규격	수량	단위	단가	자재비	노무비	경비	금액	사진
문 교체·필름						**1,381,200**	**1,260,000**	**67,500**	**2,890,000**	
54	ABS 도어	우딘 ABS 도어 화이트 / 문짝 교체, 경첩·레버 손잡이 포함 (추정)	5	짝	120,000	600,000			**600,000**	 우딘 ABS 도어 화이트
55	문틀 필름 (문 교체분)	우딘 인테리어필름 WS034 파스텔중백색 / 문틀 5곳	25	m	9,900	247,500			**247,500**	 우딘 인테리어필름 WS034 파스텔중백색
56	문·문틀 필름	우딘 인테리어필름 WS034 파스텔중백색 / 2곳	10	m	9,900	99,000			**99,000**	 우딘 인테리어필름 WS034 파스텔중백색
57	신발장 필름	우딘 인테리어필름 WS034 파스텔중백색	8	m	9,900	79,200			**79,200**	 우딘 인테리어필름 WS034 파스텔중백색
58	장롱 필름	우딘 인테리어필름 WS034 파스텔중백색 / 기존 장롱	15	m	9,900	148,500			**148,500**	 우딘 인테리어필름 WS034 파스텔중백색
59	필름 부자재	프라이머·퍼티	1	식	60,000	60,000			**60,000**	 프라이머·퍼티
60	방문 레버 손잡이	레버형 손잡이 무광 / 7개	7	개	15,000	105,000			**105,000**	 레버형 손잡이 무광
61	경첩	스텐 경첩 / 문당 2개	14	개	3,000	42,000			**42,000**	 스텐 경첩
62	도어 설치 인건비	목수 1인 × 1.5일 / 문 교체·손잡이·경첩	1.5	인·일	320,000		480,000		**480,000**	
63	필름 인건비	필름 기사 2인 × 1.5일	3	인·일	260,000		780,000		**780,000**	
64	식대	문·필름 4.5인·일	4.5	인·일	15,000			67,500	**67,500**	
	일반관리비·이윤								**181,300**	
화장대·장롱						**1,750,000**	**560,000**	**30,000**	**2,530,000**	
65	화장대	MJ씽크대 주문제작 실속형 / 거울·하부장·조명	1	식	550,000	550,000			**550,000**	 MJ씽크대 주문제작 실속형
66	양문형 장롱	MJ씽크대 주문제작 약 3.7m / 화장대와 이어서 총 4730	1	식	1,200,000	1,200,000			**1,200,000**	 MJ씽크대 주문제작 약 3.7m
67	가구 설치 인건비	MJ씽크대 설치팀 2인 × 1일	2	인·일	280,000		560,000		**560,000**	
68	식대	가구 2인·일	2	인·일	15,000			30,000	**30,000**	
	일반관리비·이윤								**190,000**	
현관						**886,600**	**313,400**	**15,000**	**1,450,000**	
69	현관 타일	66551 그레이 계열 화이트 600×600 포세린 / 약 2㎡	2	박스	30,800	61,600			**61,600**	 66551 그레이 계열 화이트 600×600 포세린
70	탄성줄눈	쌍곰 퍼펙트라인 소포장 내장줄눈 / 방수·항균 타일줄눈	1	포	25,000	25,000			**25,000**	 쌍곰 퍼펙트라인 내장줄눈
71	현관 타일 인건비	타일 기공 0.5일 / 주방 타일과 같은 날 (서비스 단가)	1	식	63,400		63,400		**63,400**	
72	현관 중문	케이도어 3연동 슬라이딩 (일반) / 화이트 프레임 · 모루유리	1	세트	800,000	800,000			**800,000**	 케이도어 3연동 슬라이딩 (일반)

No	품명	브랜드·모델 / 규격	수량	단위	단가	자재비	노무비	경비	금액	사진
73	중문 설치	케이도어 설치팀 2인 × 0.5일	1	인·일	250,000		250,000		**250,000**	
74	식대	현관 1인·일	1	인·일	15,000			15,000	**15,000**	
	일반관리비·이윤								**235,000**	
샤시 문 손잡이						**350,000**	**250,000**	**15,000**	**800,000**	
75	샤시 손잡이	시스템창호용 핸들 화이트 / 약 10개 (추정)	10	개	35,000	350,000			**350,000**	 시스템창호용 핸들 화이트
76	설치 인건비	설비 기사 1인 × 1일	1	인·일	250,000		250,000		**250,000**	
77	식대	1인·일	1	인·일	15,000			15,000	**15,000**	
	일반관리비·이윤								**185,000**	
기타						**34,300**	**100,000**	**157,500**	**300,000**	
78	엘리베이터 사용료	관리사무소 납부	1	식	150,000			150,000	**150,000**	 관리사무소 납부
79	엘리베이터 보양재	보양재 5p / 엘리베이터·복도	1	세트	34,300	34,300			**34,300**	 보양재 5p
80	보양 작업	조공 0.5일	0.5	인·일	200,000		100,000		**100,000**	
81	식대	0.5인·일	0.5	인·일	15,000			7,500	**7,500**	
	일반관리비·이윤								**8,200**	
직접공사비 소계						**17,468,950**	**13,263,400**	**1,605,000**	**32,337,350**	
일반관리비·기업이윤 (직접공사비의 8.4%)									**2,704,650**	
총 공급가액									**35,042,000**	

- **※ 부가세 포함 금액 38,546,200원 (공급가액 35,042,000원 + 부가세 3,504,200원)**
- ※ 별도: 휴젠트 노바 2개 800,000원 (부가세 없음) → 총 결제 금액 39,346,200원
- 위 견적금액은 부가세 별도 금액이며 공사일정은 총20일 예상됩니다.
- 계약금 10% 입금 시 공사일정 확정 / 착공 시 40% · 공사진행 10일 후 30% · 완공 후 20% 지불해 주시면 됩니다.
- 사진은 선택하신 모델(또는 동급 참고) 이미지이며, 색상·패턴은 현장 샘플로 최종 확정합니다. 자재 단가는 2026년 11월 온라인 최저가 기준입니다.
- 공사진행후 추가된 작업은 최종잔금에 포함하여 지불해주시면 됩니다.
- A/S는 1년 무상으로 진행되며, 시공자 책임일 경우 2년간 무상으로 진행됩니다.
- 기업 01020282114 이대수